COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

BDMG
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Francisco Dumont
Projeto: Construção Praças Francisco Dumont
Responsável Técnico: Lwan Matheus Costa Souza
Nº CREA/CAU: 255.542/D-MG
Data: 03/10/2022

Referências de Preços
1 SINAPI 05_2022
2 SETOP NORTE 04_2022

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R$) Unitário	Preço (R$) Total
		Construção Praças Francisco Dumont				
1	**CPU-001**	**ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO PLACAS CIMENTÍCIAS**	**M2**			**35,32**
1.1	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,251	0,31	0,39
1.2	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,650	2,73	1,77
1.3	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,516	3,42	1,76
1.4	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	9,000	0,12	1,08
1.5	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,807	0,29	0,23
1.6	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,760	8,21	6,24
1.7	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,900	9,32	17,71
1.8	37586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,024	88,09	2,14
1.9	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,214	18,64	3,99

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA:07052436566
Assinado de forma digital por LWAN MATHEUS COSTA SOUZA:07052436566
Dados: 2022.10.25 16:18:41 -03'00'

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico